

OBIECTIV:

S.J.U.- Sectia - Anatomie Patologica

OBIECTUL:

Igenizare Anatomie Patologica

STADIUL FIZIC:

Deviz Estimativ

Beneficiar:

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt

C5 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Simbol	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	4	5	6 = 4 x 5
0	1	2	3		247.00		
1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui -	mp		material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
2	RPCM36A%	Demontarea placajelor din faianta,gresie ceramica	mp		38.00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
3	PrPVC01A	Curatirea suprafetei suport..Curatirea suprafetei suport	mp		247.00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
2	CF01C1	Tencuieli interioare drisuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafetele de beton, zidarie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp		247.00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc		6.18		
6	CD01A	Prepararea mortarelor de zidarie pe stantier, cu malaxorul sau manual..Prepararea cu malaxorul cu capacitatea de: - 0,125 -0,150 mc	mc		6.18		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
3	CF16B03+	Tencuieli din produse uscate diverse, aplicate manual, pentru suprafete interioare ..pe suport neabsorbant (din beton) executate unistrat, pe baza de ipsos, pentru glet usor	mp		247.00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	17000773592	Tencuiala ipsos rimano ten 25kg	buc		49.40		
	20018768	Amorsa pentru tencuieli 4 mm Baumit	kg		123.50		
4	CF22A01	Glet pentru pereti interiori...Glet de perete-doua maini	mp		374.00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
5	CN03XC	Vopsitorii la int.si ext.,executate manual cu vinarom pe glet netezire existent aplic.pe supr.bet.gr	mp		698.85		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	6103210	Vopsea lavabila Ecoplast v4110-p 15l			314.48		

STADIUL FIZIC: Deviz Estimativ

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
6	CN05D#	Vopsitorii obisnuite interioare si...exteroare executate cu vopsea de ulei aplicate in doua straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	mp	55.65		
	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	13.47		
7	CN13D1	Vopsitorii la instalatii obisnuite, cu vopsea de ulei, pe corpurile radiatoarelor, de calorifer;	mp	55.95		
	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	10.07		
8	CN13B1	Vopsitorii la instalatii superioare, cu vopsea de ulei, pe conducte având diametrul exterior pâna la 34 mm inclusiv;	m	59.82		
	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	9.57		
9	RPCJ13C1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, discurse, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti	m	354.86		
10	ZF32B+	FIXARE PROFILE METALICE ...Fixare profil metalic de protectie a coltului	ml			
15	RPCM31XA	Rep.placaje faianata de aceeasi culoare si acelasi format la pereti,stilpi,incl.glafurile si muchiile	mp	68.00		
	2401777	Faianta alba muchii drept 250x400x5,5 c. 1 s233	mp	71.40		
12	CB16XA	Schela pentru lucrari interioare de finisaje in incaperi pina la 5 m inaltime	mp	70.70		
13	RCSH31B%	Mont./demont.schela din bile/manele pt.lucr.int/ext., incl.mat.pt.platforma,streasini,plasa prot.	mp	70.70		
14	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	t/tona	9.85		
15	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m	t/tona	5.50		

STADIUL FIZIC: Deviz Estimativ

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
			tona	9.85		
16	TRB05A13	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 30m		material: manopera: utilaj: transport:		
17	TRA01A10P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	5.06	material: manopera: utilaj: transport:	
					utilaj transport	total
		procent	material	manopera		
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirekte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirekte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

MANAGER,
LIVIU NEGRILSCHI

SEF SERVICIIL TARI
DR. GEORGE CRISTIAN

SEF BIROU TEHNIC
ING. DAVID MIHAI

BIROU TEHNIC
NIEACSU CONSTANTIN