



Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț

Cod fiscal: 2613362

Piatra Neamț, Bd. Traian nr.1-3,

Tel-0233219440-centrală-0233214039-secretariat-Fax-0233216562

e-mail: sjuneamt@sjuneamt.ro

Operator prelucrare date cu caracter personal nr. 24087

Nr. din

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea lucrării:

„Reparație avarie conductă de apă”

1.2 Amplasamentul lucrării

Lucrarea se află în incinta SJU Piatra Neamț, b-dul Traian nr. 1 – 3, Piatra Neamț

2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

Lucrarea se referă la repararea unei avarii (spărturi) pe conducta ce alimentează cu apă rece rezervorul de apă de 500 mc. al SJU Piatra Neamț. Acest lucru presupune efectuarea unor lucrări de demolare a straturilor de asfalt și beton din carosabil, efectuarea unor lucrări de săpătură manuală în teren tare pe o lungime de cca. 6 ml., până la cota conductei de apă.

Având în vedere faptul că săpătura se va efectua cu conducta de apă sub presiune, se impune efectuarea și a unor epuizamente mecanice.

În continuare se va decupa tronsonul de țevă afectat (pe o lungime de cca. & ml.), se va înlocui cu un tronson nou, legăturile fiind făcute prin sudură electrică.

După terminarea lucrărilor de sudură a tronsonului nou de țevă, se vor efectua probe de presiune iar apoi se va reface izolația la conductă.

În final se va umple șanțul cu pământ, se va compacta mecanic și se va reface stratul de carosabil prin turnarea unui strat de cca. 15 cm de beton slab armat.

NOTĂ.

La executarea săpăturii se va avea foarte mare atenție deoarece, în zonă sunt cabluri subterane de medie tensiune.

Ing. NEACȘU Constantin

Obiectivul: REPARATIE CONDUCTA APA
Obiectul: CONDUCTA APA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta REPARATIE CONDUCTA APA

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM           PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L   PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TSA04C1 M.C. 21.600
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
0,0-1,5M T.TARE

002 DC04B1 M 19.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI

003 DG06A1 M.C. 2.400
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA
IMBRAC CAROSAB

004 RPIX10A [1] BUC. 2.000
TAIEREA CONDUCTEI DIN TEAVA OTEL
INSTALATII CONSTRUCTII CU D PESTE 4 "

005 RPIX13B M 6.000
DEMONTARE TEAVA NEAGRA CONSTRUCTII
DIAMETRU SUB 200 MM. MONTATA INGROPAT
SAU APARENT

006 ACB08D1 M 6.000
MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN
125

007 IZL02B1 [1] MP. 3.500
REFACEREA IZOLATIEI LA CONDUCTA

008 ACE08A1 M.C. 2.200
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP

=====

009	CA01B1	M.C.	2.400
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM >
3MC, SI IN ZIDURI DE SPRIJ

010	TSD04C1	M.C.	19.400
-----	---------	------	--------

COMPACTAREA CU MAI. DE MINA A UMPLUT.
EXECUT. PE STRAT. CU UDAREA FIEC. STRAT DE
20CM GROS. T. NECOEZIV

011	TSD01C1	M.C.	19.400
-----	---------	------	--------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT. AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM. GROS CU SFARIM.
BULG. TEREN TARE

012	TRA01A05P	TONA	9.720
-----	-----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST. = 5 KM

013	TSA24A1	ORA	5.000
-----	---------	-----	-------

EPUIZAREA MEC. A APEI DIN SAP. IN TEREN CU
INFILTR. PUTERNICE CU MOTO POMPA DE APA DE
6,6-12KW

CONTRACTANT (OFERTANT)

ing. *Vasile Constantin*

