

Estimarea cantitatilor de lucrari s-a facut in mod acoperitor, luandu-se in considerare situatiile defavorabile. Situatia de plata se va face la cantitatile de lucrari real executate.

MASURI SI REGULI DE PROTECTIA MUNCII

1. La organizarea Santierelor pentru reparatii la cladiri ca si la executarea operatiunilor de demolare evacuarea din santier a materialelor rezultate se va tine seama de urmatoarele:
 - **Legea nr. 319 din 14 iulie 2006** - Legea securitatii si sanatatii in munca
 - **NM 319 / 2006** - Normele metodologice de aplicare a prevederile Legii securitatii si sanatatii muncii nr. 319/2006
 - **HGR nr. 300 din 2 ianuarie 2006** privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
 - **HGR nr. 1.048 din 9 august 2006** privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protecție la locul de munca
 - **HGR nr. 1.091 din 16 august 2006** privind cerintele minime de securitate sanatate pentru locul de munca
 - **HGR nr. 971 din 26 iulie 2006** privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
 - **HGR 1.051 din 9 august 2006** privind cerintele minime de securitate si sanitate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.

Masurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind sa ia orice masura necesara pentru a preveni accidentele.

Intocmit
Ing. Nedelcu Constantin



MEMORIU TEHNIC

Denumirea investitiei

„ Reparatii si igienizare hol etaj 1, corp B din A.I.S.”.

Amplasamentul

Holul se afla la etajul 1 al corpului B din AIS.

Titularul investitiei

Spitalul Judefean de Urgenta Piatra Neamt.

Date tehnice privind obiectivul :

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt este o institutie de interes public, destinata ingrijirii bolnavilor si organizata pe serviciu permanent.

Din analizele efectuate s-a constatat ca este necesar a se executa lucrari de reparatii si igienizare ale holului

Se propun sa se execute urmatoarele lucrari:

- reparafii la glet;
- executare glet, zugraveli si vopsitorii la perefi si tavane;
- confectionare ghene de mascare a instalajiei (dupa caz).

Toate lucrările propuse la construcțiile existente nu constituie interventii structurale si nu afecteaza negativ durabilitatea , stabilitatea, siguranfa si rezistenfa in timp a cladirii respectandu-se prevederile legii 10 /1995 .

Nefiind posibilitatea de a opri activitatea polyclinicii in vederea eliberarii totale a amplasamentului lucrările se vor executa sectorial conform unui grafic ce se va intocmit de comun acord la inceperea lucrarilor, activitatea din polyclinica desfasurandu-se in mod normal, rezultand o intersectare a activitatii constructorului cu activitatea polyclinicii.

Sectorul in care isi desfasoara activitatea constructorul se va izola cu perdele din folie de polietilenA. pentru a opri propagarea prafului.

OBIECT:04 DEVIZ:001 LUCRARI DE FINISAJE Hol AIS

Poz. | COD ARTICOL | D E N U M I R E | UNIT. | CANTITATE |
| MASURA | ARTICOL |

001.	CN04H11 Zugraveli cu var lavabil la pereti si tavane peste glet existent	MP	172.0000
002.	RPCJ09A11 Reparatii glet	MP	112.0000
003.	TRB05B23 Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 30m	T	0.6500
004.	TRA01A10P Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	T	1.1200

SER.V.TEHNIC,

ING. NEACSU C-FIX

MANAGER

NEGRIL SOFIEAN

